ПРИМЕР СМЕТЫ

Смета на ремонт одной комнаты

Пересчёт на 11 ноября 2026 г.

Ремонт жилой комнаты с сохранением мебели

Пол 12,88 м² · стены около 33,3 м² · высота 2,6 м

Исполнитель ИП Кадонцев Дмитрий Витальевич · ИНН 344813506820

Объёмы взяты из исходной сметы. Для совпадающих работ применены единые расценки.

№	Помещение / зона	Наименование работ и материалов	Ед.	Кол-во	Расценка, руб.	Сумма, руб.
Мебель и подготовка помещения · 20 500 руб.						
1	Комната	Разборка двуспальной кровати	компл.	1	2 500	2 500
2	Комната	Вынос кровати из рабочей зоны	компл.	1	1 000	1 000
3	Комната	Обратный занос и сборка кровати	компл.	1	3 000	3 000
4	Комната	Разборка центральной части шкафа 2,8 м	компл.	1	4 000	4 000
5	Комната	Вынос двух пеналов шкафа в сборе	шт.	2	1 000	2 000
6	Комната	Вынос разобранной центральной секции	компл.	1	1 000	1 000
7	Комната	Обратный занос и сборка шкафа	компл.	1	5 000	5 000
8	Комната	Вынос и обратный занос крупной тумбы	шт.	1	2 000	2 000
Укрывные работы · 4 500 руб.						
9	Комната	Укрытие межкомнатной двери	шт.	1	700	700
10	Комната	Укрытие балконного блока	компл.	1	1 500	1 500
11	Комната	Защита радиатора и проклейка примыканий	шт.	1	800	800
12	Комната	Укрытие люстры	шт.	1	500	500
13	Комната	Защита кондиционера, проклейка примыканий	шт.	1	1 000	1 000
Демонтаж стен и плинтусов · 17 965 руб.						
14	Комната	Демонтаж старых обоев	м²	33,30	250	8 325
15	Комната	Зачистка проблемной стены от старой отслоившейся штукатурки	м²	10,40	500	5 200
16	Комната	Демонтаж напольного плинтуса	пог. м	14,80	150	2 220
17	Комната	Демонтаж потолочного плинтуса	пог. м	14,80	150	2 220
Штукатурные работы · 17 600 руб.						
18	Комната	Обеспыливание и грунтование основания	м²	10,40	150	1 560
19	Комната	Установка штукатурных маяков	м²	10,40	250	2 600
20	Комната	Штукатурка стены по маякам	м²	10,40	1 100	11 440
21	Комната	Удаление маяков и заделка штроб	компл.	1	2 000	2 000
Подготовка стен и обои · 54 612 руб.						
22	Комната	Грунтование перед шпаклеванием	м²	33,30	120	3 996
23	Комната	Базовое шпаклевание стен	м²	33,30	550	18 315

№	Помещение / зона	Наименование работ и материалов	Ед.	Кол-во	Расценка, руб.	Сумма, руб.
24	Комната	Шлифование шпаклевки	м²	33,30	200	6 660
25	Комната	Грунтование перед поклейкой обоев	м²	33,30	120	3 996
26	Комната	Поклейка новых обоев	м²	33,30	650	21 645
Напольное покрытие · 22 520 руб.						
27	Комната	Демонтаж существующего ламината	м²	12,88	250	3 220
28	Комната	Демонтаж старой подложки	м²	12,88	100	1 288
29	Комната	Укладка новой подложки	м²	12,88	150	1 932
30	Комната	Укладка нового ламината	м²	12,88	750	9 660
31	Комната	Монтаж нового напольного плинтуса	пог. м	14,80	400	5 920
32	Комната	Монтаж порожка	шт.	1	500	500
Электромонтажные работы · 5 600 руб.						
33	Комната	Демонтаж существующих розеток и выключателей перед отделкой	компл.	1	1 500	1 500
34	Комната	Обратный монтаж розеток/выключателей	компл.	1	2 000	2 000
35	Комната	Штробление и подготовка места под встроенную розетку	точка	1	1 000	1 000
36	Комната	Монтаж подрозетника	шт.	1	600	600
37	Комната	Монтаж механизма розетки	шт.	1	500	500
Дополнительные работы · 11 000 руб.						
38	Комната	Промежуточная уборка помещения	компл.	1	2 500	2 500
39	Комната	Комплектовка материалов	усл.	1	3 500	3 500
40	Комната	Вынос строительного мусора на контейнер во дворе	компл.	1	5 000	5 000

Итого по условиям примера 133 000 руб.

До скидки 154 297 руб. · Скидка по исходной смете 21 297 руб.

Условия расчёта

Включена комплектовка материалов. Стоимость самих материалов рассчитывается отдельно.

Вынос мусора предусмотрен до строительного контейнера во дворе. Объёмы уточняются по замерам и состоянию оснований.

Скидка приведена в сумме, указанной в исходной смете.