ПРИМЕР СМЕТЫ

Смета на ремонт туалета в Люберцах

Пересчёт на 11 ноября 2026 г.

Ремонт туалета с декоративной штукатуркой · Люберцы, Московская область

Пол 1,2 м² · стены 10 м² · высота 2,5 м

Исполнитель ИП Кадонцев Дмитрий Витальевич · ИНН 344813506820

Объёмы взяты из исходной сметы. Для совпадающих работ применены единые расценки.

№	Помещение / зона	Наименование работ и материалов	Ед.	Кол-во	Расценка, руб.	Сумма, руб.
Демонтажные работы · 7 200 руб.						
1	Туалет	Демонтаж старой плитки с пола	м²	1,20	1 000	1 200
2	Туалет	Демонтаж старых обоев со стен	м²	10	250	2 500
3	Туалет	Демонтаж дверного блока	шт.	1	3 500	3 500
Пол · 9 840 руб.						
4	Туалет	Грунтование и подготовка пола	м²	1,20	500	600
5	Туалет	Устройство наливного пола	м²	1,20	2 000	2 400
6	Туалет	Укладка керамогранита 600×600 мм	м²	1,20	5 000	6 000
7	Туалет	Цементная затирка швов	м²	1,20	700	840
Стены · 52 800 руб.						
8	Туалет	Грунтование стен перед штукатурными работами	м²	10	250	2 500
9	Туалет	Штукатурка стен по маякам	м²	10	1 100	11 000
10	Туалет	Шлифовка оштукатуренной поверхности	м²	10	400	4 000
11	Туалет	Обеспыливание поверхности после шлифовки	м²	10	200	2 000
12	Туалет	Повторное грунтование стен	м²	10	250	2 500
13	Туалет	Нанесение декоративной штукатурки «Короед»	м²	10	1 850	18 500
14	Туалет	Грунтование декоративной штукатурки перед окраской	м²	10	250	2 500
15	Туалет	Покраска декоративной штукатурки в 2 слоя	м²	10	980	9 800
Потолок и электрика · 17 000 руб.						
16	Туалет	Монтаж каркаса и потолка из ПВХ-панелей	компл.	1	10 000	10 000
17	Туалет	Устройство точек освещения	точка	2	3 500	7 000
Прочие работы · 13 000 руб.						
18	Туалет	Подготовка чугунных труб под окраску	компл.	1	3 500	3 500
19	Туалет	Окраска чугунных труб	компл.	1	3 500	3 500
20	Туалет	Монтаж вентиляционной накладки / решётки	шт.	1	2 500	2 500
21	Туалет	Комплектовка материалов	усл.	1	3 500	3 500

Итого за работы 99 840 руб.

Условия расчёта

Смета содержит работы и комплектовку материалов. Закупка материалов рассчитывается отдельно.

Монтаж нового унитаза и двери, сантехнические работы и вывоз строительного мусора рассчитываются отдельно.